

令和5年度 整備箇所 (安全施設・仮設配置図)

国土交通省遠賀川河川事務所 提供
中間市企画課 情報追加



【凡例】	
	工事用車両通路
	A型バリケード(夜間点灯)
	看板関係
	① 詳細事項

①道路は通行可能
(1) 一般車両の通行を優先します。
(2) 道路際の掘削・ブロック設置時に1m程度狭くなります。

②遊歩道は通行可能
(1) 遊歩道際の掘削時に1m程度狭くなります。

③駐車場は利用可能
(1) 駐車場際の掘削時に2m程度狭くなります。

④芝生の施工
(1) 10月上旬～11月上旬に張芝予定
(2) 張芝後、養生の為、昨年度同様に立入禁止対策を実施します。

⑤芝生内の「こいのぼり」支柱建込用塩ビ管(全体30本)
(1) 掘削時は、支柱を損傷させないように施工します。
(2) 掘削高より上部に支柱がでてくる恐れがあるため、同位置に30cm土被りを設けて再設置します。

施工範囲1
・堆積土砂掘削後、張芝で現況復旧いたします。
・こいのぼりの支柱建込用塩ビ管を再設置いたします。

施工範囲2
・堆積土砂掘削後、防草対策として簡易舗装を行います。

工事名：令和4年度 中間地区下流環境整備工事（繰越工事）

- 作業期間：令和5年9月上旬～12月下旬
※残りの範囲についても今後工事を実施する予定です。令和5年度に予定する工事の完了は令和6年3月を予定しております。
- 工事内容：別紙図面のとおり
- 目的：高水敷整正による治水安全度と親水性の整備
- 河川敷利用者へのお願い
土砂運搬時（ダンプトラック10t）の通行及び、一般車両への安全を配慮し次のとおり実施します。
①離合帯の利用：2箇所 ※未使用時は上流側のみ封鎖
②交通誘導員の配置：2箇所
③現場作業ヤードの確保：A型バリケード（夜間点灯）
- 土砂運搬の期間：令和5年9月上旬～令和5年10月上旬
- 作業時間：8：00～17：00（週休2日工事）
- 連絡先
①発注者（監督）：遠賀川河川事務所 中間出張所 093-245-0145
②受注者（現場代理人）：（株）安部工務店 小松 伸一郎 093-618-4538

※今後、工事内容の変更や、別途予定されている工事（9月中旬契約）により、当資料の内容が変わる可能性があります。

■ 工事内容



(工事名：令和4年度中間地区下流環境整備工事（繰越工事）)